


|   |   |
|---|---|
| Позиция прибора                         | 21ННГ00СF001                              |
| Измеряемый параметр                     | Расход                                    |
| Измеряемая среда                        | Газ                                       |
| Место установки<br>отборного устройства | Трубопровод к котлу ВК 1                  |
| Номер схемы по работе ЭЦМ 1065Д-90      | по инструкции завода-изготовителя         |
| Параметры трубопроводов,<br>среды       | 15980 мм <sup>3</sup> /ч, 0,2 МПа, Ду 400 |
| Назначение измерения                    | КИП                                       |
| Тип прибора                             | ОНТ Annubar 3051SFA                       |
| Тип коробки                             |   |
| Номер коробки                           |   |

Условное обозначение  
датчика

Маркировка кабеля



Место присоединения

Шкаф 21СJF03

|              |              |              |  |            |      |            |          |      |  |      |        |
|--------------|--------------|--------------|--|------------|------|------------|----------|------|--|------|--------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |  |            |      |            |          |      |  |      |        |
| 1070/656     |              | 30.05.14     |  |            |      |            |          |      |  |      |        |
|              |              |              | 1070.01-010-СУ.11                            |            |      |            |          |      |  |      |        |
|              |              |              | Строительство ТЭЦ "Академическая"            |            |      |            |          |      |  |      |        |
|              |              |              | 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2) |            |      |            |          |      |  |      |        |
|              |              |              | Изм.   | Кол.уч.    | Лист | № док.     | Подп.    | Дата |  |      |        |
|              |              |              | Разраб.                                      | Гузаирова  |      | Гузаирова  | 30.05.14 |      |  |      |        |
|              |              |              | Проверил                                     | Груздева   |      | Груздева   | 30.05.14 |      |  |      |        |
|              |              |              | Гл. спец.                                    | Груздева   |      | Груздева   | 30.05.14 |      |  |      |        |
|              |              |              |  |            |      |            |          |      |  |      |        |
|              |              |              | Н. контр.                                    | Кислицына  |      | Кислицына  | 30.05.14 |      |  |      |        |
|              |              |              | Нач. отд.                                    | Вербнякова |      | Вербнякова | 30.05.14 |      |  |      |        |
|              |              |              | Водогрейная котельная                        |            |      |            |          |      | Стадия   | Лист | Листов |
|              |              |              | Реконструкция газопровода к ВК1              |            |      |            |          |      | Р  | 3    |        |
|              |              |              | Схема подключения внешних проводок           |            |      |            |          |      | ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР<br>ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"<br>Дирекция по проектированию<br>объектов генерации |      |        |